AANNEMINGSBEDRIJF
KUIN bv

Keuzelijst Meer- en Minderwerk

Projectnummer: 23231
Projectomschrijving: 31 woningen Molenhof te Oosterblokker
Woningtype: Rug-aan-rugwoning
20-10-2026



Bwnr Naam

Adres

PC + Woonplaats

Telefoon (privé) (zaak) (mobiel)

E-mail

1. Algemeen

Het kopen van een nieuwe woning is een belangrijke beslissing. Bij het nemen van een dergelijke beslissing spelen wensen en voorkeuren een belangrijke rol. Om tegemoet te komen aan uw persoonlijke wensen, bieden wij u, door middel van deze keuzelijst, de mogelijkheid om wijzigingen ten opzichte van de standaarduitvoering te laten realiseren.

Het uitgangspunt voor het meer- en minderwerk zijn de verkooptekeningen, de technische omschrijving, algemene verkoopinformatie, de koop-/aanneemovereenkomst en de bij deze keuzelijst behorende bijlage met optietekeningen.

De omschreven/weergegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten door de koper aan derden (bijvoorbeeld ten behoeve van de keukeninrichting of het te plaatsen douchescherm). Geadviseerd wordt om na oplevering de betreffende onderdelen fysiek in te meten.

2. Kopers meer- en minderwerk

Binnen de opzet van het bouwplan wordt de koper een keuzelijst meer- en minderwerk aangeboden, met diverse mogelijkheden. De kopersbegeleider kan u hier verder over informeren.

Voor de procedure “Invullen keuzelijst meer- en minderwerk” verwijzen wij naar punt 3. Individuele vragen en wensen kunt u via het kopersportaal aan Kuin toezenden.

Volledigheidshalve wijzen wij erop dat indien u na oplevering zelf de woning verder wenst af te bouwen, bepaalde zaken vergunning- of meldingsplichtig kunnen zijn bij de gemeente waarin uw woning wordt gebouwd. U zult hier zelf zorg voor moeten dragen.

3. Procedure Invullen “keuzelijst meer- en minderwerk”

<u>Sluitingsdatum meerwerk: één datum voor alle opties</u>

U kunt uw keuzes uit de “keuzelijst meer- en minderwerk” kenbaar maken door ze aan te vinken in het kopersportaal.

Let op: bij het aanvinken van de optie dient u goed te controleren of de door u gewenste optie mogelijk is in combinatie met andere door u gekozen opties.

Wij zullen samen met u de eerste opties van de “keuzelijst meer- en minderwerk” op het portaal invullen tijdens het kopersgesprek. Naderhand dient u zelf de opties te bevestigen in het kopersportaal.

De kopersbegeleider zal zo spoedig mogelijk de sluitingsdatum voor uw bouwnummer kenbaar maken. Na deze datum is het aanvullen en wijzigen van opties niet meer mogelijk. Dit geldt voor alle opties, ook voor eventuele wijzigingen in de keukenaansluitpunten.

Indien u niet tijdig een keuze kunt maken, niet reageert dan wordt de woningen standaard opgeleverd volgens de koop-/aanneemovereenkomst.

Ter voorkoming van eventuele onduidelijkheden betreffende uw keuze is het van belang dat u bereikbaar bent, zodat alle keuzes voortijdig bij de aannemer definitief bekend zijn.

4. Betaling

Bij het overeenkomen van meer- en minderwerk gelden de voorwaarden en de termijnregeling conform de koop-/aannemingsovereenkomst. De termijnbetaling is als volgt:

• Eerste termijn 25% van het totaalbedrag bij opdracht, van zowel het meer- als het minderwerk.

• Tweede en laatste termijn 75% bij gereedkomen van het meer- en minderwerk.

Alle meer- en minderwerkprijzen genoemd in de “keuzelijst meer- en minderwerk” zijn vermeld in euro’s incl. 21% BTW. Eventuele wijzigingen in het Btw-tarief worden conform de wettelijke voorschriften doorgevoerd.

5. Tenslotte

Bij woningen die worden verkocht na aanvang van de bouw of na de sluitingsdatum voor meer- en minderwerk, behouden wij ons het recht voor het meer- en minderwerk, afhankelijk van de stand van de bouw en voorbereiding, al dan niet te accepteren. Hierbij kan het voorkomen dat tijdens de bouw besloten wordt om onverkochte woningen van meerwerk te voorzien, welke u dan verplicht bent af te nemen.

Werkzaamheden door de koper of derden tijdens de bouw kunnen wij wegens veiligheid, organisatie en verantwoordelijkheden niet toestaan.

De “keuzelijst meer- en minderwerk” bestaat uit een aantal vaste keuzebeschrijvingen met bijbehorende prijzen. Er vindt geen aanvullende verrekening plaats indien gekozen wordt voor (meerdere) combinaties van keuzeopties.

Omdat de ervaring leert dat het voor u als koper soms niet altijd even inzichtelijk is waarom er voor minderwerk bijbetaald moet worden, willen wij vermelden dat er bij minderwerk extra kosten ontstaan door eventuele extra werkzaamheden en verstoring in het productieproces, organisatie en administratie.


Indien in overleg en onder goedkeuring van de ondernemer minderwerk wordt overeengekomen voor onderdelen die deel uitmaken van het basisuitvoeringsniveau van de woning (volgens de technische omschrijving), wordt nadrukkelijk vermeld dat deze onderdelen als geheel buiten de Woningborggarantie vallen. Een en ander conform de Woningborggarantieregeling.

Door de koper aangebrachte wijzigingen op de “keuzelijst meer- en minderwerk” vertegenwoordigen geen enkele rechtsgeldigheid en kunnen daarom helaas niet in behandeling worden genomen. Wensen van kopers die niet omschreven staan in de “keuzelijst meer- en minderwerk” zijn helaas niet mogelijk. Aangezien het een seriematig project is, zal de keuzemogelijkheid worden beperkt tot de opties die omschreven staan in de “keuzelijst meer- en minderwerk”.


Alle prijzen zijn inclusief 21% btw en onder voorbehoud van wijziging.

Voorbeeld keukentekening

BOVENAANZICHT



VOORAANZICHT INSTALLATIES



Sym	Detail
01	(S)E-WCD+ra t.b.v.afzuigkap
02	(S)D-WCD+ra t.b.v.huishoudelijk gebruik
03	(S)D-WCD+ra t.b.v.huishoudelijk gebruik
04	(S)Loze leiding tbv boiler
05	(S)E-WCD+ra (grp) t.b.v.vaatwasser
06	(S)Warmwaterleiding inclusief filterstopkraan
07	(S)Afvoer 40mm
08	(S)Koudwaterleiding inclusief filterstopkraan
09	(S)2 fasen perilex t.b.v. electrisch koken
10	(S)E-WCD+ra t.b.v. koelkast

Stroomschema



1 Ruwbouw

106p1	Op het dakvlak een 2-lids dakkapel conform tekening Uitvoering dakkapel met houten balklaag welke wordt voorzien van isolatie en dakbedekking met een daktrim. In het dakkapel kozijn is een draairaam en een ventilatierooster opgenomen. Afwerking gelijk aan de zolderruimte. Het standaard dakvenster komt bij deze optie te vervallen. Locatie conform optietekening, afhankelijk van pan- en sporenmaat. Alleen mogelijk bij bouwnummer 25 en 26	€ 10.300,00
106p2	Op het dakvlak een 2-lids dakkapel conform tekening Uitvoering dakkapel met houten balklaag welke wordt voorzien van isolatie en dakbedekking met een daktrim. In het dakkapel kozijn is een draairaam en een ventilatierooster opgenomen. Afwerking gelijk aan de zolderruimte. Locatie conform optietekening, afhankelijk van pan- en sporenmaat. Alleen mogelijk bij bouwnummer 24 en 27	€ 10.950,00
113c	Buitenkraan op voorgevel Buitenkraan met losse sleutel bediening en slangwartel op de voorgevel van de woning.	€ 600,00
122a	Dubbele tuindeuren in pui Het plaatsen van een kozijn met tuindeuren met daarnaast 1 zijlicht i.p.v. het standaard kozijn.	€ 2.700,00
123a	Draairamen als draai-/kiepraam uitvoeren op begane grond Prijs per stuk. Alleen mogelijk bij gehele begane grond.	€ 200,00
123b	Draairamen als draai-/kiepraam uitvoeren op de verdieping Prijs per stuk. Alleen mogelijk bij gehele verdieping. Let op: kozijnen welke getekend zijn met een val-raam kunnen niet worden gewijzigd naar een draai-kiep raam.	€ 200,00
125a	Wijzigen draairichting/actieve/passieve deur Het wijzigen van loopdeur/draairichting van de deur in het kozijn. Deze optie geldt voor binnendeuren en buitendeuren. Prijs per stuk.	€ 100,00
125b	Standaard binnendeur verplaatsen De locatie van een binnendeurkozijn verplaatsen. Inclusief verplaatsen schakelaar. Exclusief het wijzigen van overig elektra (zelf opnemen met de Installateur). Prijs per stuk.	€ 100,00
126	Standaard metalen binnendeurkozijnen met bovenlicht gehele woning.	€ 0,00

126a	Metalen binnendeurkozijnen zonder bovenlicht I.p.v. metalen binnendeurkozijnen met bovenlicht, zonder bovenlicht uitvoeren. Afwerking boven kozijn middels gipslatei en gipsblokken. Prijs per deur/kozijn. Uitsluitend per verdieping.	€ 120,00
126b	Hardhouten binnendeurkozijnen met opdek deuren I.p.v. metalen binnendeurkozijnen (niet afgeschilderde) hardhouten binnendeurkozijnen zonder bovenlicht (met opdekdeuren). Prijs per deur/kozijn. Uitsluitend per verdieping.	€ 275,00
126c	Hardhouten binnendeurkozijnen met stompe deuren I.p.v. metalen binnendeurkozijnen (niet afgeschilderde) hardhouten binnendeurkozijnen zonder bovenlicht met stompe deuren. Let op deuren zijn ook niet afgeschilderd, kopse kanten zijn onbehandeld. Stompe binnendeurkozijnen waarbij de deur niet verder open kan dan 150 graden voldoen niet aan de eisen t.b.v. de vrije doorgang conform regelgeving. Prijs per deur/kozijn. Uitsluitend per verdieping.	€ 375,00
126d	Vervallen standaard metalen kozijn met opdekdeur Prijs per stuk. Sparing in gipswand van ±925mm tot plafond. Niet mogelijk bij deur meterkast, toilet en badkamer. Kopse kanten van de sparing zijn onafgewerkt. Woning voldoet niet meer aan de geluidseisen. Na oplevering wordt u zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de "zelfwerkzaamheden" aan uw woning zodanig te (doen) verrichten dat aan de gestelde wettelijke voorschriften wordt voldaan en eventueel zorg te dragen voor de afgifte van een Wet Kwaliteitsborging gereed verklaring door een kwaliteitsborger.	€ -100,00
135a1	Dakvenster ±78x98cm met HR++ glas in schuin dakvlak Dakvenster met een afmeting van ±78x98cm. Uitvoering wit afgelakt als tuimelvenster met isolerende beglazing (HR++) en ventilatiestand. Locatie conform optietekening, afhankelijk van pan- en sporenmaat. Een dakvenster op hetzelfde dakvlak als de rioolontluchting dient conform regelgeving op voldoende afstand van elkaar te zitten i.v.m. kans op stankoverlast van riooldampen.	€ 1.325,00
135b1	Vergroten dakvenster met HR++ van ±78x98cm naar ±114x118cm Let op: bovenzijde dakvenster kan mogelijk boven de advieshoogte uitkomen.	€ 390,00
180	Individuele opties ruwbouw Individuele ruwbouw opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 180.	

2 Keuken

Er wordt door Kuin geen keukenopstelling geplaatst.
Standaard elektra en loodgieterswerk conform verkooptekening.
Loodgieterswerk (warm water, koud water en afvoer) wordt standaard op ±10cm boven de vloer afgedopt.

LET OP: Onderstaand traject moet **voor de sluitingsdatum** worden gerealiseerd.
Wanneer u bij een keukenleverancier een keukeninrichting heeft uitgezocht kan de leverancier een technische keukentekening / leidingschema uitwerken. De kopersbegeleider kan aan de hand van deze gegevens een offerte uitbrengen voor het aanpassen van de installatie.
De eventuele kosten voor het aanpassen van de installatie worden dan opgenomen in de meer-/minderwerklijst.
Om een offerte te kunnen maken, zijn er een aantal voorwaarden door ons opgesteld voor de gegevensverstrekking waaraan u moet voldoen.

Tekeningen moeten voldoen aan de volgende punten:
- Plattegrond, bij voorkeur op A4 of A3 formaat, met daarop aangegeven een nummering voor de wandaanzichten (bijvoorbeeld wand A, B…).
- Projectnaam, bouwnummer en naam koper.
- Datum.
- Duidelijke maatvoering van de keukenruimte en/of de keukenopstelling ten opzichte van de binnenwanden.
- Aanzicht tekeningen van alle wanden waar installaties in aangebracht moeten worden.
- De benodigde installaties (elektra, water, riool) inclusief duidelijke breedte en hoogtemaatvoering ten opzichte van de vloer en de binnenzijde van de wanden in deze ruimte.
- Een overzicht van de capaciteiten van bijvoorbeeld een elektrische kookplaat, magnetronaansluiting e.d. Dit kan op de tekening bij de betreffende wandcontactdoos worden aangegeven of op een aparte lijst waarbij de aansluitingen op de tekening worden gecodeerd en deze codering correspondeert met de codering op de lijst.
Als een aansluiting op een aparte groep aangesloten moet worden uit praktisch oogpunt, dus niet omdat het technisch is vereist, dient dit aangegeven te worden op tekening.
- Uw keuze elektrisch of keramisch koken (aantal kW van de kookplaat).
- Uw keuze voor een recirculatie afzuigkap.

Houd rekening met de volgende punten:
- Installatiewerk t.b.v. een "keukeneiland" wordt niet op hoogte aangeboden maar op ±10cm boven de vloer afgedopt.
- Ventielen van de mechanische ventilatie kunnen niet zomaar worden gewijzigd.
- Vergeet niet de posities voor de dubbele wandcontactdozen ten behoeve van het huishoudelijk gebruik boven het aanrecht aan te geven op de installatietekening(en)!!
- De optie voor een doorvoer van de wasemkap (afzuigkap) naar buiten wordt niet meer aangeboden. De doorvoer door de gevel / het dak is een breuk op de isolatiewaarde van de woning waardoor wij deze optie niet meer kunnen aanbieden. Wenst u toch een doorvoer voor de wasemkap naar buiten toe, dan adviseren wij u om dit na oplevering in eigen beheer te realiseren.
- Als u kiest voor het standaard leidingwerk is er geen vaatwasmachineaansluiting in de woning aanwezig, alleen een loze leiding ten behoeve van het elektra.
- Standaard worden er geen (filter)stopkraantjes geplaatst.

Zie voor een voorbeeld van een keukentekening zoals deze aangeleverd dient te worden op pagina 4..

200	Het wijzigen van rioolpunten van de standaard keuken Het wijzigen of aanvullen van rioleringspunten omtrent de installaties van de keuken. Wijzigingen van de keukenaansluitingen dienen vóór aanvang van de bouw aan ondernemer te worden opgedragen, zie sluitingsdata.	Prijs op aanvraag

201	Leidingwerk keuken op standaard locatie afdoppen Het leidingwerk van de loodgieter wordt op de standaard plaats bij de vloer afgedopt conform de keukenopstelling uit de verkoopdocumentatie	€ 0,00

280	Individuele opties keuken Individuele keukenopties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 280.

3 Sanitair

Ten opzichte van het standaard sanitair kunt u afwijkend sanitair uitzoeken. Hiervoor zijn onderstaande opties mogelijk. U dient een keuze te maken uit ons aangeboden assortiment, het is niet mogelijk om ander sanitair te kiezen dan wordt aangeboden door Aannemingsbedrijf Kuin.

301	Wandcloset in de badkamer In de badkamer een wandcloset plaatsen conform de optietekening, met basis hangtoilet, standaard zitting en standaard druktoets.	€ 2.050,00
315	Douchemuur in badkamer 'basis' tegelwerk Douchemuur plaatsen in de badkamer ±210cm hoog, ±100cm breed en ±10cm dik, inclusief basis tegelwerk. Locatie door u op te geven.	€ 790,00
320	Nis in douchewand Het maken van een nis in de douchemuur van 50x30cm incl. het plaatsen van een tegelplaat aan achterzijde van de nis over de gehele muur. Maximaal 1 nis per douchewand. Onderkant nis op ±120cm hoogte naar inzicht van tegelzetter. Alleen mogelijk i.c.m douchemuur van minimaal 90cm breed.	€ 445,00
321c	Vervallen van tegelwerk en sanitair toiletruimte Het compleet laten vervallen van het standaard wand- en vloertegelwerk en het standaard sanitair in het toilet (inclusief het vervallen van inbouwreservoir, kranen, omtimmeringen en dergelijke). De wanden worden onafgewerkt opgeleverd. Het plafond is afgewerkt met spuitwerk. De elektrische voorzieningen zijn voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. De water- en rioolleidingen worden afgedopt waar ze binnen komen. De leidingkoker en toiletwand van gipsblokken of hout worden niet geplaatst. Dekvloer in toiletruimte blijft gehandhaafd. Deze optie kan niet i.c.m. vervallen vloertegelwerk in toiletruimte. Tevens zijn de aandachtspunten A t/m H van toepassing zoals weergegeven onder optie 'vervallen van tegelwerk en sanitair in badkamer'.	€ -575,00
321e	Vervallen vloertegelwerk in toiletruimte Het compleet laten vervallen van het standaard vloertegelwerk in het toilet. De onderzijde van het wandtegelwerk wordt niet gekit. Inclusief het vervallen van de dorpel tussen het kozijn. Dekvloer in de toiletruimte blijft gehandhaafd.	€ -45,00
321p1	Vervallen van tegelwerk en sanitair in badkamer Het compleet laten vervallen van het standaard wand- en vloertegelwerk en het standaard sanitair in de badkamer (inclusief het vervallen van kranen, douche-installatie, omtimmeringen en dergelijke). De wanden worden onafgewerkt opgeleverd. Het plafond is afgewerkt met spuitwerk. De elektrische voorzieningen en de elektrische radiator zijn voor zover	€ -1.250,00

mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd.
De water- en rioolleidingen worden afgedopt waar ze binnen komen.
De leidingkoker van gipsblokken of hout worden niet geplaatst.
Met het vervallen van de tegelvloer, vervalt ook de dekvloer waarop de tegels gelegd zouden worden. De eventuele vloerverwarming wordt aangebracht conform standaard badkamer indeling.
Indien een koper in de showroom van Aannemingsbedrijf Kuin niet tot de gewenste invulling qua tegelwerk kan of wil komen, kan in overleg het sanitair en tegelwerk in de badkamer en / of het toilet komen te vervallen. Het aanbrengen van het sanitair en tegelwerk dient dan na de oplevering door de koper zelf verzorgd te worden. Men dient echter wel rekening te houden met onderstaande aandachtspunten:

A) Een deel van de garantie zal vervallen (zie voor toelichting de Woningborg garantie en waarborgregeling). Het installatiebedrijf van B.V. Aannemingsbedrijf J. Th. Kuin garandeert dat door dit installatiebedrijf aangebracht leidingwerk volgens de geldende normen wordt aangebracht. Dit leidingwerk blijft dus onder de garantie vallen. Wij wijzen u er echter op dat eventuele storingen/klachten voortkomende uit de door derden uitgevoerde werkzaamheden op de door het installatiebedrijf aangebrachte leidingwerk niet onder de garantie vallen.
B) Ten tijde van de oplevering zal de woning niet aan de minimale eisen van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving voldoen. Na oplevering wordt u zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de "zelfwerkzaamheden" aan uw woning zodanig te (doen) verrichten dat aan de gestelde wettelijke voorschriften wordt voldaan en eventueel zorg te dragen voor de afgifte van een Wet Kwaliteitsborging gereed verklaring door een kwaliteitsborger. Een en ander zoals opgenomen in de algemene omschrijving van de technische omschrijving.
C) De mogelijkheid bestaat dat een of meerdere van de nutsbedrijven niet tot levering van water of elektriciteit overgaat, omdat de installaties niet in zijn geheel zijn afgewerkt. In dat geval zal de koper voor zijn rekening en risico na voltooiing zelf een keuringsaanvraag bij de nutsbedrijven moeten indienen, waarbij pas na goedkeuring water of elektriciteit geleverd zal worden.
D) Er wordt met nadruk op gewezen dat voor de oplevering van de woning geen (voorbereidende) werkzaamheden voor de afbouw door derden uitgevoerd kunnen worden.
E) De leidingen worden afgedopt op die plaatsen, waar ze binnenkomen. Het aanpassen van leidingen/afvoeren is bij deze keuze dus niet mogelijk. Alvorens werkzaamheden uit te voeren aan de installaties (na de oplevering) en de waterdruk op de installaties (water en c.v.) te zetten, dient u zorgvuldig alle aansluitingen op lekkages te controleren.
F) De minderprijs zoals hierboven aangegeven voor het vervallen van bepaalde onderdelen is een lager bedrag dan de verrekenprijs voor het uitzoeken van tegelwerk en sanitair bij leveranciers van B.V. Aannemingsbedrijf J. Th. Kuin Het verschil heeft o.a. te maken met reeds gemaakte voorbereidingstijd, afname verschillen en de daarbij behorende prijsafspraken.
G) Het beschikbaar stellen van een woning die niet voldoet aan de minimale eisen van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, is in feite niet toegestaan zonder de goedkeuring van de overheid. Indien de overheid niet akkoord gaat, behoudt B.V. Aannemingsbedrijf J.Th.Kuin zich het recht voor, wijzigingen die leiden tot een woning die niet aan de minimale eisen van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving voldoen, niet uit te voeren.
H) Bij uitbreiding van de warmwaterinstallatie met meerdere warm watertappunten moet rekening worden gehouden met de tapcapaciteit van de standaard te leveren c.v. / warmwaterinstallatie, of de installatie aangepast moet worden.

350	Basis toiletpot met basis zitting Basis toiletpot met standaard zitting, normaal sluitend conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin.	€ 0,00
350a	Basis toiletpot met softclose zitting De standaard zitting wijzigen naar een softclose zitting. De basis toiletpot blijft gehandhaafd. Prijs per stuk.	€ 110,00
350b	Luxe toiletpot met softclose zitting De basis toiletpot met standaard zitting wijzigen in een luxe toiletpot met softclose zitting conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin. Prijs per stuk.	€ 380,00
350v	Wijzigen montage hoogte wandcloset naar ± 460mm De hoogte van het wandcloset wijzigen van standaard hoogte ± 420 mm hoog naar ± 460 mm hoog. Prijs per stuk.	€ 75,00
355	Basis fontein toilet met vloerbuis uitvoering Basis fontein in toilet met vloerbuis uitvoering conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin.	€ 0,00
355a	Basis fontein toilet met muurbuis uitvoering Basis fontein. Sifon wordt uitgevoerd met muurbuis in plaats van standaard vloerbuis.	€ 145,00
355b	Luxe fontein toilet Basis fontein vervangen voor luxe fontein conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin. Deze optie is inclusief sifon met muurbuisuitvoering.	€ 325,00
355x	Vervallen fonteincombinatie toilet Vervallen fontein met kraan en sifon. Zelf na oplevering een fontein in het toilet plaatsen. Het leidingwerk wordt op de standaard plaatsen afgedopt opgeleverd. Riool wordt als muurbuis in plaats van vloerbuis afgedopt.	€ 95,00
356	Basis fonteinkraan toilet Basis fonteinkraan conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin.	€ 0,00
356a	Luxe fonteinkraan Basis fonteinkraan vervangen voor luxe fonteinkraan conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin.	€ 145,00

360	Basis wastafel badkamer met vloerbuis uitvoering Basis wastafel in badkamer met vloerbuis uitvoering conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin.	€ 0,00
360a	Basis wastafel badkamer met muurbuis uitvoering Basis wastafel. Sifon wordt uitgevoerd met muurbuis in plaats van standaard vloerbuis.	€ 145,00
360x	Vervallen wastafelcombinatie badkamer Vervallen wastafel inclusief kraan, sifon, spiegel en planchet. Zelf na oplevering een wastafel (meubel) in de badkamer plaatsen. Het leidingwerk wordt op de standaardplaatsen afgedopt opgeleverd. Het riool wordt als muurbuis in plaats van vloerbuis afgedopt.	€ 0,00
361a	Luxe wastafel badkamer Architectura 60cm breed Basis wastafel vervangen voor luxe wastafel type Architectura ±60 cm breed conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin. Deze optie is inclusief sifon met muurbuisuitvoering.	€ 290,00
361a1	Luxe wastafel Architectura met meubel 60cm kleur white Basis wastafel vervangen voor luxe wastafel type Architectura ±60 cm breed inclusief onderkast met enkele uittreklade kleur white. Wastafelcombinatie conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin. Deze optie is inclusief sifon met muurbuisuitvoering.	€ 1.150,00
361a2	Luxe wastafel Architectura met meubel 60 cm kleur grey Basis wastafel vervangen voor luxe wastafel type Architectura ±60 cm breed inclusief onderkast met enkele uittreklade kleur grey. Wastafelcombinatie conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin. Deze optie is inclusief sifon met muurbuisuitvoering.	€ 1.150,00
361a3	Luxe wastafel Architectura met meubel 60 cm kleur nordic oak Basis wastafel vervangen voor luxe wastafel type Architectura ±60 cm breed inclusief onderkast met enkele uittreklade kleur nordic oak. Wastafelcombinatie conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin. Deze optie is inclusief sifon met muurbuisuitvoering.	€ 1.150,00
361a4	Luxe wastafel Architectura met meubel 60 cm kleur oak kansas Basis wastafel vervangen voor luxe wastafel type Architectura ±60 cm breed inclusief onderkast met enkele uittreklade kleur oak kansas. Wastafelcombinatie conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin. Deze optie is inclusief sifon met muurbuisuitvoering.	€ 1.150,00

361b	Luxe wastafel badkamer Architectura 80cm breed Basis wastafel vervangen voor luxe wastafel type Architectura ±80 cm breed conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin. Deze optie is inclusief sifon met muurbuisuitvoering.	€ 725,00
361b1	Luxe wastafel Architectura met meubel 80 cm kleur white Basis wastafel vervangen voor luxe wastafel type Architectura ±80 cm breed inclusief onderkast met enkele uittreklade kleur white. Wastafelcombinatie conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin. Deze optie is inclusief sifon met muurbuisuitvoering.	€ 1.800,00
361b2	Luxe wastafel Architectura met meubel 80 cm kleur grey Basis wastafel vervangen voor luxe wastafel type Architectura ±80 cm breed inclusief onderkast met enkele uittreklade kleur grey. Wastafelcombinatie conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin. Deze optie is inclusief sifon met muurbuisuitvoering.	€ 1.800,00
361b3	Luxe wastafel Architectura met meubel 80 cm kleur nordic oak Basis wastafel vervangen voor luxe wastafel type Architectura ±80 cm breed inclusief onderkast met enkele uittreklade kleur nordic oak. Wastafelcombinatie conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin. Deze optie is inclusief sifon met muurbuisuitvoering.	€ 1.800,00
361b4	Luxe wastafel Architectura met meubel 80 cm kleur oak kansas Basis wastafel vervangen voor luxe wastafel type Architectura ±80 cm breed inclusief onderkast met enkele uittreklade kleur oak kansas. Wastafelcombinatie conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin. Deze optie is inclusief sifon met muurbuisuitvoering.	€ 1.800,00
362a	Luxe wastafel badkamer Skyla 60 cm breed Basis wastafel vervangen voor luxe wastafel type Skyla ±60 cm breed conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin. Deze optie is inclusief sifon met muurbuisuitvoering.	€ 250,00
362a1	Luxe wastafel Skyla met meubel 60cm kleur brilliant white Basis wastafel vervangen voor luxe wastafel type Skyla ±60 cm breed inclusief onderkast onderkast met twee uittreklades kleur brilliant white. Wastafelcombinatie conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin. Deze optie is inclusief sifon met muurbuisuitvoering.	€ 1.425,00
362a2	Luxe wastafel Skyla met meubel 60cm kleur graphite Basis wastafel vervangen voor luxe wastafel type Skyla ±60 cm breed inclusief onderkast onderkast met twee uittreklades kleur graphite. Wastafelcombinatie conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin. Deze optie is inclusief sifon met muurbuisuitvoering.	€ 1.425,00

362a3	Luxe wastafel Skyla met meubel 60cm kleur nordic oak Basis wastafel vervangen voor luxe wastafel type Skyla ±60 cm breed inclusief onderkast met twee uittreklades kleur nordic oak. Wastafelcombinatie conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin. Deze optie is inclusief sifon met muurbuisuitvoering.	€ 1.425,00
362a4	Luxe wastafel Skyla met meubel 60cm kleur oak kansas Basis wastafel vervangen voor luxe wastafel type Skyla ±60 cm breed inclusief onderkast met twee uittreklades kleur oak kansas. Wastafelcombinatie conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin. Deze optie is inclusief sifon met muurbuisuitvoering.	€ 1.425,00
362b	Luxe wastafel badkamer Skyla 80 cm breed Basis wastafel vervangen voor luxe wastafel type Skyla ±80 cm breed conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin. Deze optie is inclusief sifon met muurbuisuitvoering.	€ 775,00
362b1	Luxe wastafel Skyla met meubel 80cm kleur brilliant white Basis wastafel vervangen voor luxe wastafel type Skyla ±80 cm breed inclusief onderkast met twee uittreklades kleur brilliant white. Wastafelcombinatie conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin. Deze optie is inclusief sifon met muurbuisuitvoering.	€ 1.925,00
362b2	Luxe wastafel Skyla met meubel 80cm kleur graphite Basis wastafel vervangen voor luxe wastafel type Skyla ±80 cm breed inclusief onderkast met twee uittreklades kleur graphite. Wastafelcombinatie conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin. Deze optie is inclusief sifon met muurbuisuitvoering.	€ 1.925,00
362b3	Luxe wastafel Skyla met meubel 80cm kleur nordic oak Basis wastafel vervangen voor luxe wastafel type Skyla ±80 cm breed inclusief onderkast met twee uittreklades kleur nordic oak. Wastafelcombinatie conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin. Deze optie is inclusief sifon met muurbuisuitvoering.	€ 1.925,00
362b4	Luxe wastafel Skyla met meubel 80cm kleur oak kansas Basis wastafel vervangen voor luxe wastafel type Skyla ±80 cm breed inclusief onderkast met twee uittreklades kleur oak kansas. Wastafelcombinatie conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin. Deze optie is inclusief sifon met muurbuisuitvoering.	€ 1.925,00
363a	Luxe wastafel badkamer Avento 60 cm breed Basis wastafel vervangen voor luxe wastafel type Avento ±60 cm breed conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin. Deze optie is inclusief sifon met muurbuisuitvoering.	€ 425,00

363a1	Luxe wastafel Avento met meubel 60cm kleur brilliant white Basis wastafel vervangen voor luxe wastafel type Avento ±60 cm breed inclusief onderkast onderkast met twee uittreklades kleur brilliant white. Wastafelcombinatie conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin. Deze optie is inclusief sifon met muurbuisuitvoering.	€ 1.525,00
363a2	Luxe wastafel Avento met meubel 60cm kleur graphite Basis wastafel vervangen voor luxe wastafel type Avento ±60 cm breed inclusief onderkast onderkast met twee uittreklades kleur graphite. Wastafelcombinatie conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin. Deze optie is inclusief sifon met muurbuisuitvoering.	€ 1.525,00
363a3	Luxe wastafel Avento met meubel 60cm kleur nordic oak Basis wastafel vervangen voor luxe wastafel type Avento ±60 cm breed inclusief onderkast onderkast met twee uittreklades kleur nordic oak. Wastafelcombinatie conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin. Deze optie is inclusief sifon met muurbuisuitvoering.	€ 1.525,00
363a4	Luxe wastafel Avento met meubel 60cm kleur oak kansas Basis wastafel vervangen voor luxe wastafel type Avento ±60 cm breed inclusief onderkast onderkast met twee uittreklades kleur oak kansas. Wastafelcombinatie conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin. Deze optie is inclusief sifon met muurbuisuitvoering.	€ 1.525,00
363b	Luxe wastafel badkamer Avento 80 cm breed Basis wastafel vervangen voor luxe wastafel type Avento ±80 cm breed conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin. Deze optie is inclusief sifon met muurbuisuitvoering.	€ 850,00
363b1	Luxe wastafel Avento met meubel 80cm kleur brilliant white Basis wastafel vervangen voor luxe wastafel type Avento ±80 cm breed inclusief onderkast onderkast met twee uittreklades kleur brilliant white. Wastafelcombinatie conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin. Deze optie is inclusief sifon met muurbuisuitvoering.	€ 2.325,00
363b2	Luxe wastafel Avento met meubel 80cm kleur graphite Basis wastafel vervangen voor luxe wastafel type Avento ±80 cm breed inclusief onderkast onderkast met twee uittreklades kleur graphite. Wastafelcombinatie conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin. Deze optie is inclusief sifon met muurbuisuitvoering.	€ 2.325,00
363b3	Luxe wastafel Avento met meubel 80cm kleur nordic oak Basis wastafel vervangen voor luxe wastafel type Avento ±80 cm breed inclusief onderkast onderkast met twee uittreklades kleur nordic oak.	€ 2.325,00

	Wastafelcombinatie conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin. Deze optie is inclusief sifon met muurbuisuitvoering.	
363b4	Luxe wastafel Avento met meubel 80cm kleur oak kansas Basis wastafel vervangen voor luxe wastafel type Avento ±80 cm breed inclusief onderkast onderkast met twee uittreklades kleur oak kansas. Wastafelcombinatie conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin. Deze optie is inclusief sifon met muurbuisuitvoering.	€ 2.325,00
364	Basis wastafelkraan badkamer	€ 0,00
364a	Luxe wastafelkraan type S-size Basis wastafelkraan vervangen voor luxe wastafelkraan type S-size met choomkleurige push-open plug conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin.	€ 160,00
364b	Luxe wastafelkraan type M-size Basis wastafelkraan vervangen voor luxe wastafelkraan type M-size met choomkleurige push-open plug conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin.	€ 180,00
364c	Luxe wastafelkraan type L-size Basis wastafelkraan vervangen voor luxe wastafelkraan type L-size met choomkleurige push-open plug conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin.	€ 250,00
365	Basis spiegel 40x60 in badkamer Het plaatsen van de standaard spiegel 40x60 cm staand gemonteerd t.p.v. de wastafel conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin.	€ 0,00
365a1	Luxe spiegel More to See one 60x60 cm Standaard spiegel vervangen voor een luxe spiegel type More to See one afmeting 60x60 cm met verlichting conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin.	€ 550,00
365a2	Luxe spiegel More to See One 80x60 cm Standaard spiegel vervangen voor een luxe spiegel type More to See one afmeting 80x60 cm met verlichting conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin.	€ 650,00
365b1	Luxe spiegel More to See Lite+ Ø 65 cm Standaard spiegel vervangen voor een luxe spiegel More to See Lite+ afmeting Ø 65 cm, met verlichting conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin.	€ 1.100,00

365b2	Luxe spiegel More to See Lite+ Ø85 cm Standaard spiegel vervangen voor een luxe spiegel More to See Lite+ afmeting Ø 85 cm, met verlichting conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin.	€ 1.150,00
365x	vervallen standaard spiegel 40x60 in badkamer Vervallen standaard spiegel 40x60 cm in de badkamer boven de wastafel. Koper dient na oplevering zelf een spiegel te plaatsen. Lichtpunt t.p.v. de spiegel wordt op standaard hoogte afgemonteerd.	€ 0,00
366	standaard douchecombinatie in badkamer Standaard douchemengkraan met glijstang in de badkamer.	€ 0,00
366a	Thermostatische douchemengkraan Standaard douchemengkraan vervangen voor een thermostatische douchemengkraan met standaard glijstang conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin.	€ 350,00
366b	Luxe douchesysteem met thermostaatkraan De standaard douchemengkraan in de badkamer vervangen voor een thermostatisch douchesysteem met douchekop en handdouche conform showroom Aannemingsbedrijf Kuin.	€ 650,00
366x	vervallen standaard douchecombinatie in badkamer Vervallen standaard douchecombinatie met mengkraan, glijstang en handdouche. Zelf na oplevering een douchecombinatie in de badkamer plaatsen. Het leidingwerk wordt op de standaardplaatsen afgedopt opgeleverd.	€ -40,00
367	Standaard doucheput in badkamer	€ 0,00
367a	Douchedrain 70cm i.p.v. standaard doucheput Het plaatsen van een RVS douchedrain van 70cm inclusief het inwerken door de tegelzetter.	€ 890,00
368	Geen doucheafscheiding toepassen in badkamer	€ 0,00
368a	Douchemuur met basis tegelwerk in badkamer Douchemuur plaatsen in de badkamer ±2,1 meter hoog, ±100 cm breed en ±10 cm dik, inclusief basis tegelwerk. Locatie conform optietekening. Deze optie is alleen mogelijk indien hij staat weergegeven op de optietekening.	€ 750,00

4 Elektrische installatie

Ten opzichte van de basisinstallatie kunt u een elektra optiepakket kiezen. Hieronder staan de beschikbare opties. Voor het aanpassen van het elektra ten behoeve van de keuken kunt u een door de keukenleverancier uitgewerkte keukentekening aanleveren.

400a	Elektra pakket Basis+	€ 800,00
	Onderstaande wordt extra gemaakt ten opzichte van de basisinstallatie. - techn ruimte: 1x extra enkele wandcontactdoos - Keuken: nvt (volgens offerte keukentekening, let ook op eventueel extra elektra t.b.v. verlichting) - Slaapkamer 1: 1x extra dubbele wandcontactdoos - Badkamer: 1x extra dubbele wandcontactdoos 1x extra loze leiding (tbv droger) Locatie(s) conform optietekening	
400b	Elektra pakket Luxe	€ 1.770,00
	Onderstaande wordt extra gemaakt ten opzichte van de basisinstallatie. - Woonkamer: 2x bedraden en afmonteren loze leiding met data - Techn ruimte: 1x extra enkele wandcontactdoos - Keuken: nvt (volgens offerte keukentekening, let ook op eventueel extra elektra t.b.v. verlichting) - Slaapkamer 1: 1x extra dubbele wandcontactdoos 2x bedraden en afmonteren loze leiding met data - Badkamer: 1x extra enkele wandcontactdoos op aparte groep (tbv droger) 1x extra dubbele wandcontactdoos Locatie(s) conform optietekening	
417	Wandcontactdozen verlagen gehele woning	€ 425,00
	In plaats van standaard ±1050mm verlagen naar ±300mm hoogte boven vloer.	

5 CV-installatie

In overleg met de verwarmingsinstallateur kunnen een aantal wijzigingen worden aangebracht in de standaard c.v.-installatie.

501	Vloerverwarming aanpassen n.a.v. keukenopstelling Het aanpassen van de vloerverwarming naar aanleiding van een gewijzigde keukenopstelling. De gehele keukenopstelling zal gespaard worden van vloerverwarming.	€ 160,00
502	Standaard uitvoering elektrische radiator in badkamer	€ 0,00
503e	Elektrische decorradiator badkamer kleur wit Elektrische decorradiator ±500x1400mm (±900watt) wit i.p.v. standaard elektrische radiator.	€ 590,00
503f	Elektrische decorradiator badkamer kleur antraciet Elektrische decorradiator ±500x1400mm (±900watt) kleur antraciet met een chromekleurige thermostaat aan onderzijde. Standaard elektrische radiator komt te vervallen.	€ 675,00
509	Verplaatsen radiator Het verplaatsen van een radiator binnen dezelfde ruimte.	€ 100,00
510b	Vervallen elektrische radiator exclusief elektrapunt Temperatuur garantie komt in deze ruimte te vervallen. De voorgeschreven temperatuur vanuit woningborg wordt niet meer behaald. Koper dient na oplevering zelf een elektrische radiator op te hangen. Elektra wordt op standaard plaats afgemonteerd.	€ -125,00

6 Tegelwerk

In de showroom kunt u tegelwerk uitzoeken voor de badkamer en het toilet. U dient een keuze te maken uit ons aangeboden assortiment, indien u graag ander tegelwerk wilt dan dient u te kiezen voor optie 321 (compleet laten vervallen van het tegelwerk en sanitair) met de daarbij vermelde consequenties.

600	Getekend verwerkingsrapport tegelwerk Verwerkingsrapport d.d.:	
601a	Wandtegels Basis in badkamer Basis wandtegels paneel 1 t/m 8.	€ 0,00
601b	Wandtegels Basis+ in badkamer Basis+ wandtegelwerk paneel 9 t/m 14.	€ 1.125,00
601c	Wandtegels Luxe in badkamer Luxe wandtegelwerk paneel 15 t/m 22, 37, 39 en 40. Bij de keuze uit twee verschillende soorten ±30x60cm wandtegels kunnen deze niet horizontaal strokend verwerkt worden.	€ 1.750,00
601d	Wandtegels Exclusief in badkamer Exclusief wandtegelwerk paneel 41 en 46 t/m 56. De tentoongestelde wandtegels Procasa Essentials 30x60cm in de kleur wit behoren tot de optie wandtegels Luxe in badkamer. Bij wandtegels Luxe in combinatie met wandtegels Exclusief wordt de prijs gehanteerd van wandtegels Exclusief voor de complete badkamer. Bij de keuze uit twee verschillende soorten ±20/30x60cm wandtegels kunnen deze niet horizontaal strokend verwerkt worden.	€ 2.350,00
602a	Vloertegels Basis in badkamer Basis vloertegelwerk paneel 1 t/m 8.	€ 0,00
602b	Vloertegels Luxe in badkamer Vloertegelwerk Luxe lade 1 t/m 12 en paneel 23 t/m 40 behoudens de strokenmix.	€ 750,00
602c	Vloertegels Exclusief in badkamer Vloertegels Exclusief paneel 41 t/m 51.	€ 1.100,00
602d	Vloertegels Houtlook in badkamer Vloertegels Houtlook paneel 52 t/m 58. Houtlook tegels zijn alleen mogelijk i.c.m. een draingoot. De tegels worden in de lengterichting evenwijdig aan de draingoot aangebracht. Vloertegels Houtlook worden alleen aangebracht in	€ 1.425,00

wildverband. Houtlook tegels in de showroom van aannemingsbedrijf Kuin geven een gedeelte weer van de houtlook-print, deze print kan per levering afwijken. De legvolgorde van de houtlook tegels wordt bepaald door de tegelzetter, hier kunnen geen rechten aan worden ontleent.

604a	RVS-Aquakeil tot 100cm Benodigd voor afschot indien optie draingoot.	€ 200,00
604b	RVS-Aquakeil tot 150cm Benodigd voor afschot indien optie draingoot.	€ 240,00
604c	Antraciet douchedorpel 5x2cm tot 120cm Benodigd voor afschot indien optie draingoot.	€ 95,00
605a	Douchemuur uitvoeren in 'Basis+' tegelwerk De douchemuur conform optie 315 wijzigen naar 'Basis+' tegelwerk. Alleen mogelijk i.c.m. optie 315.	€ 175,00
605b	Douchemuur uitvoeren in 'Luxe' tegelwerk De douchemuur conform optie 315 wijzigen naar 'Luxe' tegelwerk. Alleen mogelijk i.c.m. optie 315.	€ 260,00
605c	Douchemuur uitvoeren in 'Exclusief' tegelwerk De douchemuur conform optie 315 wijzigen naar 'Exclusief' tegelwerk. Alleen mogelijk i.c.m. optie 315.	€ 350,00
611a	Wandtegels Basis in toiletruimte Basis wandtegels paneel 1 t/m 8.	€ 0,00
611b	Wandtegels Basis+ in toiletruimte Basis+ wandtegelwerk paneel 9 t/m 14.	€ 285,00
611c	Wandtegels Luxe in toiletruimte Luxe wandtegelwerk paneel 15 t/m 22, 37, 39 en 40. Bij de keuze uit twee verschillende soorten ±30x60cm wandtegels kunnen deze niet horizontaal strokend verwerkt worden.	€ 460,00
611d	Wandtegels Exclusief in toiletruimte Exclusief wandtegelwerk paneel 41 en 46 t/m 56. De tentoongestelde wandtegels Procasa Essentials 30x60cm in de kleur wit behoren tot de optie Wandtegels Luxe in badkamer'. Bij wandtegels Luxe in	€ 625,00

combinatie met wandtegels Exclusief wordt de prijs gehanteerd van wandtegels Exclusief voor de complete toiletruimte.
Bij de keuze uit twee verschillende soorten ±20/30x60cm wandtegels kunnen deze niet horizontaal strokend verwerkt worden.

612a	Wandtegels Basis in toiletruimte tot plafond Wandtegelwerk tot aan plafond. Complete toiletruimte uitvoeren in Basis.	€ 350,00
612b	Wandtegels Basis+ in toiletruimte tot plafond Wandtegelwerk tot aan plafond. Complete toiletruimte uitvoeren in Basis+.	€ 800,00
612c	Wandtegels Luxe in toiletruimte tot plafond Wandtegelwerk tot aan plafond. Complete toiletruimte uitvoeren in Luxe.	€ 1.060,00
612d	Wandtegels Exclusief in toiletruimte tot plafond Wandtegelwerk tot aan plafond. Complete toiletruimte uitvoeren in Exclusief.	€ 1.300,00
613a	Vloertegels Basis in toiletruimte Basis vloertegelwerk paneel 1 t/m 8.	€ 0,00
613b	Vloertegels Luxe in toiletruimte Vloertegelwerk Luxe lade 1 t/m 12 en paneel 23 t/m 40 behoudens de strokenmix.	€ 240,00
613c	Vloertegels Exclusief in toiletruimte Vloertegels Exclusief paneel 41 t/m 51.	€ 350,00
613d	Vloertegels Houtlook in toiletruimte Vloertegels Houtlook paneel 52 t/m 58. De vloertegels worden aangebracht naar inzicht van de tegelzetter. Vloertegels Houtlook worden alleen aangebracht in wildverband. Houtlook tegels in de showroom van aannemingsbedrijf Kuin geven een gedeelte weer van de houtlook-print, deze print kan per levering afwijken. De legvolgorde van de houtlook tegels wordt bepaald door de tegelzetter, hier kunnen geen rechten aan worden ontleent.	€ 440,00
614a	Accentwand Luxe strokenmix i.c.m. tegelwerk Basis Een accentwand van Luxe strokentegels in combinatie met 'Basis wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op schotelen van de tegels.	€ 575,00

614b	Accentwand Luxe strokenmix i.c.m. tegelwerk Basis+ Een accentwand van Luxe strokentegels in combinatie met Basis+ wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op schotelen van de tegels.	€ 475,00
614c	Accentwand Luxe strokenmix i.c.m. tegelwerk Luxe Een accentwand van Luxe strokentegels in combinatie met Luxe wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op schotelen van de tegels.	€ 425,00
614d	Accentwand Luxe strokenmix i.c.m. tegelwerk Exclusief Een accentwand van Luxe strokentegels in combinatie met Exclusief wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op schotelen van de tegels.	€ 375,00
615a	Accentwand Exclusief strokenmix i.c.m. tegelwerk Basis Een accentwand van Exclusief strokentegels in combinatie met Basis wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op schotelen van de tegels.	€ 625,00
615b	Accentwand Exclusief strokenmix i.c.m. tegelwerk Basis+ Een accentwand van Exclusief strokentegels in combinatie met Basis+ wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op schotelen van de tegels.	€ 525,00
615c	Accentwand Exclusief strokenmix i.c.m. tegelwerk Luxe Een accentwand van Exclusief strokentegels in combinatie met Luxe wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op schotelen van de tegels.	€ 475,00
615d	Accentwand Exclusief strokenmix i.c.m. tegelwerk Exclusief Een accentwand van Exclusief strokentegels in combinatie met Exclusief wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij strokentegels kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentegels kans op schotelen van de tegels.	€ 425,00

616a	Accentwand Luxe vloertegels i.c.m. tegelwerk Basis Een accentwand van Luxe vloertegels in combinatie met Basis wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren).	€ 525,00
616b	Accentwand Luxe vloertegels i.c.m. tegelwerk Basis+ Een accentwand van Luxe vloertegels in combinatie met Basis+ wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren).	€ 425,00
616c	Accentwand Luxe vloertegels i.c.m. tegelwerk Luxe Een accentwand van Luxe vloertegels in combinatie met Luxe wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren).	€ 375,00
616d	Accentwand Luxe vloertegels i.c.m. tegelwerk Exclusief Een accentwand van Luxe vloertegels in combinatie met Exclusief wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren).	€ 325,00
617a	Accentwand Exclusief vloertegels i.c.m. tegelwerk Basis Een accentwand van Exclusief vloertegels in combinatie met Basis wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren).	€ 575,00
617b	Accentwand Exclusief vloertegels i.c.m. tegelwerk Basis+ Een accentwand van Exclusief vloertegels in combinatie met Basis+ wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren).	€ 475,00
617c	Accentwand Exclusief vloertegels i.c.m. tegelwerk Luxe Een accentwand van Exclusief vloertegels in combinatie met Luxe wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren).	€ 425,00
617d	Accentwand Exclusief vloertegels i.c.m tegelwerk Exclusief Een accentwand van Exclusief vloertegels in combinatie met Exclusief wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren).	€ 375,00
618a	Accentwand Exclusief decortegels i.c.m. tegelwerk Basis Een accentwand van Exclusief decortegels in combinatie met Basis	€ 725,00

wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij decortegels kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen. Tevens is er bij decortegels kans op schotelen van de tegels en kunnen er doordat het gebaseerd is op een ambachtelijk productiemethode diverse variaties in kleur en uitvoering ontstaan.

618b	Accentwand Exclusief decortegels i.c.m. tegelwerk Basis+ Een accentwand van Exclusief decortegels in combinatie met Basis+ wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij decortegels kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen. Tevens is er bij decortegels kans op schotelen van de tegels en kunnen er doordat het gebaseerd is op een ambachtelijk productiemethode diverse variaties in kleur en uitvoering ontstaan.	€ 625,00

618c	Accentwand Exclusief decortegels i.c.m. tegelwerk Luxe Een accentwand van Exclusief decortegels in combinatie met Luxe wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij decortegels kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen. Tevens is er bij decortegels kans op schotelen van de tegels en kunnen er doordat het gebaseerd is op een ambachtelijk productiemethode diverse variaties in kleur en uitvoering ontstaan.	€ 575,00

618d	Accentwand Exclusief decortegels i.c.m tegelwerk Exclusief Een accentwand van Exclusief decortegels in combinatie met Exclusief wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij decortegels kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen. Tevens is er bij decortegels kans op schotelen van de tegels en kunnen er doordat het gebaseerd is op een ambachtelijk productiemethode diverse variaties in kleur en uitvoering ontstaan.	€ 575,00

---

7 Afbouw

701	Trap uitvoeren in standaard vurenhout wit gegrond De trap in de woning standaard uitvoeren. Gehele trap uitvoeren in vurenhout wit gegrond. Standaard ronde baluster, ronde leuning, rechthoekige dekregel en rechthoekige spil.	€ 0,00
701a	Traptreden uitvoeren in hardhout wit gegrond Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden af te lakken.	€ 1.250,00
701b	Traptreden uitvoeren in 'Nextstep' met Kleurnummer:……. Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. Schilderwerk trap volgens "Stappenplan Nextstep" door kopers zelf na oplevering.	€ 2.225,00
701c	Traptreden uitvoeren in Essen Pure Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden af te lakken. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn.	€ 3.100,00
701d	Traptreden uitvoeren in Essen White Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn.	€ 3.100,00
701e	Traptreden uitvoeren in Essen Ash Gray Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn.	€ 3.100,00
701f	Traptreden uitvoeren in Essen Mud Light Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden af te lakken. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn.	€ 3.100,00
701g	Traptreden uitvoeren in Eiken Pure Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn.	€ 3.650,00
701h	Traptreden uitvoeren in Eiken White	€ 3.650,00

	Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn.	
701i	Traptreden uitvoeren in Eiken Ash Gray Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn.	€ 3.650,00
701j	Traptreden uitvoeren in Eiken Mud Light Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn.	€ 3.650,00
702	Gehele trap uitvoeren in hardhout wit gegrond Gehele standaard vurenhouten trap inclusief traphek en leuning uitvoeren in hardhout wit gegrond. Exclusief aflak, slijtstrip en eventuele stootborden. Prijs per trap.	€ 2.600,00
703e	Treden voorzien van een enkele slijtstrip zwart Prijs per trap, slijtstrippen worden los geleverd. Niet mogelijk i.c.m. optie 701b.	€ 175,00
703i	Stootborden wijzigen naar Nextstep als kleur Nextstep treden Prijs per trap.	€ 965,00
704a	Model A balusters in hekwerken Prijs per trap. Model A, kantige baluster 19x45mm in hekwerken, wit gegrond.	€ 180,00
704b	Model B balusters in hekwerken Prijs per trap. Model B, kantige baluster 19x45mm met facet in hekwerken, wit gegrond.	€ 600,00
704c	Model C balusters in hekwerken Prijs per trap. Model C, kantige baluster 19x45mm met groef in hekwerken, wit gegrond.	€ 475,00
704d	Model D balusters in hekwerken Prijs per trap. Model D, Zwart stalen sierbaluster.	€ 475,00

704e	Model E balusters in hekwerken Prijs per trap. Model E, Zwart stalen ronde baluster	€ 475,00
705a	Model A leuningen Prijs per trap. Model A, kantig 38x80mm exclusief aanpassing dekregels van de vloerhekken. Afwerking wit gegrond.	€ 235,00
705b	Model B leuningen en dekregels Prijs per trap. Model B, kantig met groef 50x80mm. De gekozen leuning / dekregel wordt niet toegepast op de dichte paneelhekwerken. Afwerking wit gegrond. Alleen mogelijk in combinatie met optie 706a.	€ 950,00
705c	Model C leuningen en dekregels Prijs per trap. Model C, sleutelgatprofiel 38x80mm. De gekozen leuning / dekregel wordt niet toegepast op de dichte paneelhekwerken. Afwerking wit gegrond.	€ 675,00
705d	Model D leuningen en dekregels Prijs per trap. Model D, sleutelgatprofiel 50x80mm. De gekozen leuning / dekregel wordt niet toegepast op de dichte paneelhekwerken. Afwerking wit gegrond. Alleen mogelijk in combinatie met optie 706a.	€ 950,00
712a	Vervallen spuitwerk begane grond Het vervallen van het spuitwerk van het plafond en tevens het spuitwerk op de wanden boven het tegelwerk indien van toepassing op de begane grond. De benodigde plafondreparaties en voorbehandeling blijven gehandhaafd. V-naden blijven in het zicht. Eventuele lateien en/of raveelijzers bij de trapsparing kunnen (gedeeltelijk) in het zicht blijven. Koper dient hiermee rekening te houden bij de afwerking van het plafond. Plafondspuitwerk in (eventueel) geïsoleerde berging blijft gehandhaafd.	€ 0,00
712c	Vervallen spuitwerk plafond 1e verdieping Het vervallen van het spuitwerk van het plafond en tevens het spuitwerk op de wanden boven het tegelwerk indien van toepassing op de 1e verdieping. De benodigde plafondreparaties en voorbehandeling blijven gehandhaafd. V-naden blijven in het zicht. Eventuele lateien en/of raveelijzers bij de trapsparing kunnen (gedeeltelijk) in het zicht blijven. Koper dient hiermee rekening te houden bij de afwerking van het plafond.	€ 0,00
712e	Vervallen spuitwerk op wand toiletruimte Het vervallen van het spuitwerk incl. reparaties en voorbehandeling van het spuitwerk op de wanden boven het tegelwerk in de toiletruimte. Bovenzijde wandtegel blijft onafgewerkt.	€ 0,00

713	'Basis' hang- en sluitwerk Kuin	€ 0,00
714	'Basis+' rond schild hang- en sluitwerk Kuin Wijzigen basis hang- en sluitwerk binnendeuren naar 'Basis+' rond schild, prijs per deur. Bemonstering op kantoor Kuin. Uitsluitend per verdieping.	€ 30,00
715	Luxe RVS hang- en sluitwerk Wijzigen standaard hang- en sluitwerk binnendeuren naar luxe RVS rond schild, bemonstering op kantoor Kuin.	Prijs op aanvraag
720	Standaard binnendeur vervallen Prijs per stuk. Woning voldoet niet meer aan de geluidseisen. Niet mogelijk bij deur meterkast i.v.m. regelgeving.	€ -50,00
725	Standaard binnendeuren toepassen gehele woning.	€ 0,00
726	Luxe deuren i.p.v. standaard Volgens monsters in de showroom Kuin. Graag het volgende omschrijven; Aantal: Locatie: Type deur: Stomp / Opdek Type Glas: Let op! Type deur stomp is alleen mogelijk i.c.m. hardhouten binnendeurkozijnen t.b.v. stompe deuren. Koper is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de juiste deur bij het juiste kozijn. Indien uw woning wordt aangesloten op stadsverwarming dan is het niet mogelijk om de deur van de meterkast te wijzigen wegens de benodigde ventilatie voorzieningen in de deur. De deur van de meterkast kan hierbij niet als Luxe deur worden uitgevoerd.	Prijs op aanvraag
730a	Standaard vensterbank uitvoering Bianco C	€ 0,00
730b2	Wijzigen vensterbank uitvoering naar Hardsteen MI Donkere kleur vensterbank is meer krasgevoelig dan een lichte kleur, bij oplevering kunnen kleine krasjes zichtbaar zijn. Alleen mogelijk in gehele woning. (Er wordt alleen een vensterbank toegepast bij het kozijn van slaapkamer 1 van de hoekwoning en in de optionele dakkapel)	€ 300,00
730e2	Wijzigen vensterbank uitvoering naar Polare MI Alleen mogelijk in gehele woning.	€ 250,00

	(Er wordt alleen een vensterbank toegepast bij het kozijn van slaapkamer 1 van de hoekwoning en in de optionele dakkapel)	
730f2	Wijzigen vensterbank uitvoering naar Bianco MI Alleen mogelijk in gehele woning. (Er wordt alleen een vensterbank toegepast bij het kozijn van slaapkamer 1 van de hoekwoning en in de optionele dakkapel)	€ 250,00
730g2	Wijzigen vensterbank uitvoering naar Titano MI Alleen mogelijk voor gehele woning. (Er wordt alleen een vensterbank toegepast bij het kozijn van slaapkamer 1 van de hoekwoning en in de optionele dakkapel)	€ 250,00
730h2	Wijzigen vensterbank uitvoering naar Grigio MI Donkere kleur vensterbank is meer krasgevoelig dan een lichte kleur, bij oplevering kunnen kleine krasjes zichtbaar zijn. Alleen mogelijk in gehele woning. (Er wordt alleen een vensterbank toegepast bij het kozijn van slaapkamer 1 van de hoekwoning en in de optionele dakkapel)	€ 300,00